

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa podestów przed drzwiami wejściowymi do budynku
ADRES INWESTYCJI : Kapucyńska 1, Roosevelta 69-73, Komuny Paryskiej 16-20 ,64-920 Piła
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Kapucyńska 1 , Roosevelta 69-71-73, Komuny Paryskiej 16-18-20 w Pi-
le
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 82a , 64-920 Piła
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2017


Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.02.2017

Data zatwierdzenia

Spowzgodził:

inż. Mieczysław Kleczka
89-320 WYSOKA
ul. Kościelna 16/1
Upr. bud. Nr GP-7342/1828/94

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1		Podesty - wejścia do budynku- naprawa						
d.1	1 KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podestach	m ²				[0.75*2.1+ 0.3*1.2]*6+ 3.5 = 15.110	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.8000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 1					15.110	
d.1	2 KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²				15.11	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6900				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 2					15.110	
d.1	3 KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m				10	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5600				
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0011				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0030				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 3					10.000	
d.1	4 KNR-W 2-02 1111-03- analogia	Posadzki jednobarwne z płyt betonowych zbrojonych wykonanych pod wymiar z posypką z kamienia płukanego montowanych na zaprawie cementowej .- wejścia do budynków	m ²				15.11	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8500				
	2520399	-- Materiały -- płyta żelbetowa pod wymiar z fakturą z betonu płukanego	m ²	1.0400				
	1554299	zaprawy cienkowarstwowe o najwyższej obciążalności	kg	2.7500				
	1362050	Wycieraczki stalowe do obuwia szt. 7	szt	0.4633				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0369				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 4					15.110	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

PODSUMOWANIE

Podesty - wejścia do budynku- naprawa

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: