Przekój D–D BK.02



Słup 3 i 4





Zestaw blach podkładek na wypadek nierówności ściany



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
BK.02	1	□ 100x100x5	2000	S235JR	6	12.00	14.70	29.40	176.40
BK.02	2	□ 100x50x5	1800	S235JR	4	7.20	10.80	19.44	77.76
BK.02	3	□ 120x120x4	6650	S235JR	2	13.30	14.40	95.76	191.52
BK.02	4	□ 120x120x4	6650	S235JR	2	13.30	14.40	95.76	191.52
BK.02	7	□ 100x100x5	1300	S235JR	4	5.20	14.70	19.11	76.44
BK.02	8	□ 100x100x5	490	S235JR	4	1.96	14.70	7.20	28.81
BK.02	9	□ 120x120x4	1704	S235JR	2	3.41	14.40	24.54	49.08
BK.02	10	RP_z 60x40x2	2000	S235JR	5	10.00	2.93	5.86	29.30
BK.02	11	BL 10x150	170	S235JR	4	0.68	11.78	2.00	8.01
BK.02	12	BL 10x100	200	S235JR	8	1.60	7.85	1.57	12.56
BK.02	13	BL 16x120	240	S235JR	4	0.96	15.07	3.62	14.47
BK.02	13.1	BL 10x120	240	S235JR	6	1.44	9.42	2.26	13.56
BK.02	13.2	BL 8x120	240	S235JR	4	0.96	7.54	1.81	7.23
BK.02	13.3	BL 6x120	240	S235JR	4	0.96	5.65	1.36	5.43
BK.02	14	BL 10x220	220	S235JR	4	0.88	17.27	3.80	15.20
BK.02	15	BL 6x60	240	S235JR	2	0.48	2.83	0.68	1.36
BK.02	16	BL 10x28	100	S235JR	5	0.50	2.20	0.22	1.10
BK.02	17	□ 120x60x4	2000	S235JR	1	2.00	10.70	21.40	21.40
BK.02	18	□ 120x120x4	184	S235JR	2	0.37	14.40	2.65	5.30
BK.02	19	□ 100x100x5	560	S235JR	2	1.12	14.70	8.23	16.46
BK.02	20	□ 140x80x4	2000	S235JR	1	2.00	13.20	26.40	26.40
OGÓŁEM									969.31
WYKONAĆ: x 2									1938.62

Łączniki sworzniowe SD 13 (typ Nelson)
firmy Redonex szt.38



Detal połączenia montażowego

połączenie wykonać tylko w przypadku niewykonywania balkonu na piętrze



Uwagi:
- Stal S235JR
- Konstrukcję stalową należy ocynkować ogniowo i pomalować proszkowo
- Połączenia montażowe słupów wykonać tylko w przypadku niewykonywania balkonu na piętrze

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkony wraz z przebudową od strony południowej, Piła, ul. Ludowa 12-14-16-18 dz. nr 31/1, 31/4 obręb 0027

Numer rysunku: **K_05.3**
Faza: **projekt budowlany**
Branża: **konstrukcja**
Data: **maj 2020**

Tytuł rysunku: **BK.02 - Przekrój D-D, Detale**
Skala: **1:20 1:10**

Projektował: **mgr inż. Rafał Maclaszek** Podpis:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr WKP/0012/POOK/16

Sprawdził: **mgr inż. Adam Podwika** Podpis:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr WKP/0219/POOK/07

Opracował: **inż. Szymon Dyrla** Podpis:

Kamil Bocian ARCHITEKTURA ul. Roosevelta 58/3, 64-920 Piła tel. 504 356 304 NIP: 7842539687 REGON: 367821479